



Общий вид
M1:50




Разрез А-А
M1:50



Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебеночной смеси, тип А, марка-II, ГОСТ 9128-97	- 30 мм
Бетон В 7.5	- 100 мм
Утрамбованный грунт	

План на отм. 0.000
M1:50



Примечание

1. Площадь площадки под контейнеры - 8,00 м².
2. За отметку 0,000 принят верх площадки.
3. Кладку стен выполнить из силикатного кирпича СУР 100/25 (ГОСТ 379-95) на цементно-песчаном растворе М50. Объем кладки 2,33 м³.
4. Расход бетона В 7.5 - 0,8 м³,
Расход мелкозернистого асфальтобетона - 0,24 м³.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

607-2015.ГП

г. Северодвинск. Квартал 167

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Проект планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 29:28:104 16 7:1399	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Клыпин					Р	10	
						Контейнерная площадка			ИП Клыпин К.В.